



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ  
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ**

**ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ  
ΕΥΡΩΤΑ**

**ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2025**

**ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ.ΔΟΜΗΣΗΣ &  
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ  
ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ

ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 12/2025

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 587.000,00€

Κ.Α.: 64-7333.0004

CPV: 45233142-6 Εργασίες επισκευής οδών

**ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ**

Η παρούσα με αρ. 12/2025 μελέτη αφορά στο έργο **ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ** προϋπολογισμού 587.000,00€.

Σύμφωνα με την μελέτη προβλέπεται να εκτελεστούν οι απαιτούμενες εργασίες για την για την αποκατάσταση ζημιών του οδικού δικτύου των κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα».

Ειδικότερα πρόκειται να εκτελεσθούν οι κάτωθι εργασίες (όπως αναλυτικά αναφέρονται και στα αντίστοιχα άρθρα του τιμολογίου):

- Εκσκαφές και απομάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής
- Γενικές εκσκαφές και εκσκαφές θεμελίων
- Καθαιρέσεις άοπλων σκυροδεμάτων
- Κατασκευή τοιχίων αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Τσιμεντοστρώσεις του οδοστρώματος
- Ασφαλτοστρώσεις
- Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων από οπλισμένο σκυρόδεμα
- Τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

που αφορούν την αποκατάσταση των ζημιών του οδικού δικτύου των κοινοτήτων του Δήμου Ευρώτα. Οι βλάβες καθώς και ο τρόπος αποκατάστασης περιγράφονται ως ακολούθως:

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΡΑΜΜΟΥΣΑΣ**

1. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την δημοτικής οδού Γράμμουςα – Γεράκι (εντός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας) σε μήκος 190,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
2. Αποκατάσταση βλαβών στο πρηνές της δημοτικής οδού προς Άγιο Νικόλαο (εντός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας) σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται κατασκευή τοιχίου αντιστήριξης από οπλισμένο σκυρόδεμα σε μήκος 12,00 μέτρα και μέσου ύψους 4,00 μέτρα και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας σε μήκος 20,00 μέτρων.
3. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την τσιμεντοστρωμένης δημοτικής οδού με συντεταγμένες (380106,4085069) εντός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας σε μήκος 100,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
4. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού με συντεταγμένες (380217,4084845) εντός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας σε μήκος 130,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
5. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την τσιμεντοστρωμένης αγροτικής οδού στην περιοχή παλιάς γεώτρησης εκτός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
6. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και στα πρηνή της τσιμεντοστρωμένης αγροτικής οδού στην θέση ΧΑΒΟΣ εκτός των ορίων του οικισμού Γράμμουςας, πλησίον υφιστάμενου τεχνικού, σε μήκος 50,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος.

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΓΕΡΑΚΙΟΥ**

1. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού πλησίον οικίας Νικ. Ζαφείρη εντός των ορίων του οικισμού Γερακίου σε μήκος 11,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.

2. Αποκατάσταση βλαβών στην επιφάνεια της χωμάτινης δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Γερακίου σε μήκος 120,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
3. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Γερακίου σε μήκος 40,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
4. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και στα πρανή της τσιμεντοστρωμένης αγροτικής οδού στην θέση ΡΕΜΑΤΑΚΙ εκτός των ορίων του οικισμού Γερακίου, πλησίον υφιστάμενου τεχνικού, σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται προμήθεια δανείων και επίχωμα σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου και σε ύψος 3,00 μέτρα περίπου.
5. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα την ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού Γεράκι προς Κοσμά σε συνολικό μήκος 700,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.

#### **ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΒΡΟΝΤΑΜΑ**

1. Αποκατάσταση βλαβών στα πρανή και το οδόστρωμα της δημοτικής οδού Βρονταμάς - Λευκόχωμα πλησίον τοίχου αντιστήριξης σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται επανεπίχωση και η ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
2. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και στα πρανή της ασφαλτοστρωμένης αγροτικής οδού προς Παλιά Γεώτρηση εντός των ορίων του οικισμού Βρονταμάς, πλησίον υφιστάμενου τεχνικού, σε μήκος 50,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται η κατασκευή τοίχων αντιστήριξης εκατέρωθεν του τεχνικού συνολικού μήκους 22,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 3,00 μέτρων καθώς και ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος της οδού.
3. Αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα την ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Βρονταμάς από Αγία Αικατερίνη (πλησίον πλατείας οικισμού) έως οικία Κουτσοβασίλη σε μήκος 170,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.
4. Αποκατάσταση έντονων φθορών στο οδόστρωμα την ασφαλτοστρωμένης δημοτικής οδού εντός των ορίων του οικισμού Βρονταμάς από διασταύρωση με Επαρχιακή οδό προς την πλατεία του οικισμού καθώς και πέριξ της πλατείας σε συνολικό μήκος 500,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος.

#### **ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΑΡΙΤΣΑΣ**

1. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και στα πρανή της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής από επαρχιακή οδό προς οικισμό Καρίτσας, στο σημείο με συντεταγμένες (388013,4093702) πλησίον υφιστάμενου τεχνικού σε μήκος 20,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 12,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 3,00 μέτρων καθώς και ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος της οδού.
2. Αποκατάσταση βλαβών στο πρανές της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής από επαρχιακή οδό προς οικισμό Καρίτσας, στο σημείο με συντεταγμένες (387946,4093573). Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται η κατασκευή επιχώματος με κατάλληλα υλικά λατομείου μήκους 10,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 2,00 μέτρων.
3. Αποκατάσταση βλαβών στο οδόστρωμα και στα πρανή της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής από επαρχιακή οδό προς οικισμό Καρίτσας, στο σημείο με συντεταγμένες (387837,4093417) πλησίον υφιστάμενου τεχνικού σε μήκος 40,00 μέτρων περίπου. Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης μήκους 10,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 4,00 μέτρων καθώς και ασφαλτόστρωση του ανωτέρω τμήματος της οδού. Επίσης, απαιτείται καθαρισμός του ρέματος εκατέρωθεν του τεχνικού.
4. Αποκατάσταση βλαβών στα πρανή της ασφαλτοστρωμένης δημοτικής από επαρχιακή οδό προς οικισμό Καρίτσας, στο σημείο με συντεταγμένες (387461,4093241). Για την αποκατάσταση των βλαβών απαιτείται η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης κατάντη μήκους 100,00 μέτρων περίπου και μέσου ύψους 1,00 μέτρου καθώς και επένδυση με σκυρόδεμα της υφιστάμενης τάφρου ανάντη μήκους 100,00 μέτρων περίπου και μέσου πλάτους 2,00 μέτρα.

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΤΙΑΣ**

Αποκατάσταση φθορών στο οδόστρωμα στον ασφαλτοστρωμένο δημοτικό δρόμο που συνδέει τον οικισμό Μυρτιάς με τον οικισμό Περιστέρι στο τμήμα που συμβάλει με το ρέμα ΤΑΒΕΡΝΙΖΑ. Για την αποκατάσταση απαιτείται τσιμεντόστρωση του ανωτέρω τμήματος της οδού συνολικού μήκους 50,00 μέτρων περίπου.

**ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΑΣΤΕΡΙΟΥ**

Αποκατάσταση βλαβών από τα πλημμυρικά φαινόμενα στον ασφαλτοστρωμένο αγροτικό δρόμο προς την παραλία Αστερίου. Κρίνεται απαραίτητη η αποκατάσταση του οδοστρώματος με την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών (καθαιρέσεις, εξυγίανση, στρώσεις οδοστρωσίας, κλπ) για την αποκατάσταση του με την κατασκευή νέας ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε ~2200τ.μ.

Η δαπάνη για την εκτέλεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΕΥΡΩΤΑ» ανέρχεται στο ποσό των 587.000,00€.

Το έργο θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τις Ελληνικές Τεχνικές Προδιαγραφές ΕΛΟΤ ΤΠ 1501.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού ελήφθη υπόψη η Αριθ. ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ 466 Απόφαση «Κανονισμός περιγραφικών τιμολογίων Εργασιών για Δημόσιες Συμβάσεις έργων, ΦΕΚ 1746/19-05-2017 του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί **σε τριακόσιες εξήντα πέντε (365) ημερολογιακές ημέρες** και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4782/(ΦΕΚ-36 Α/9-3-21) και ισχύει σήμερα.

Επίσης εφαρμογή έχουν οι σε εκτέλεση της ανωτέρω διάταξης εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, καθώς οι λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη, καθώς και το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Π.Δ., Υ.Α.) και ερμηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση του έργου της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου και σύμφωνα με την μελέτη, και τα σχέδια.

Σκάλα 02/06/2025

Ο Συντάξας

Διαμαντόπουλος Σπυρίδων  
Πολιτικός Μηχανικός ΠΕ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Σκάλα 02/06/2025

Ο αναπληρωτής Προϊστάμενος  
Δ/νσης Περιβάλλοντος Υπ. Δόμησης & Τ. Υ

Δερτιλής Παναγιώτης  
Μηχανολόγος Μηχανικός