

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

A.T	Αριθ. Τιμολ.	Σύντομη περιγραφή αντικειμένου	Αρθρο Αναθεώρ.	Μονάδα	Τιμή €	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΚΟΣΤΟΣ €
ΟΜΑΔΑ Α (ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ-ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ-ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ)							
1	ΟΔΟ Ν/Α-2.1	Ισοπέδωση με διαμορφωτήρα	ΟΔΟ-1123Α	m2	0.35	1,100	385.00
2	ΟΔΟ Α-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	m3	8.30	20	166.00
3	ΟΔΟ Α-3.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών	ΟΔΟ-1133Α	m3	15.80	80	1,264.00
4	ΟΔΟ Α-18.3	Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4	ΟΔΟ-1510	m3	11.70	10	117.00
5	ΟΔΟ Α-20	Κατασκευή επιχωμάτων	ΟΔΟ-1530	m3	1.05	10	10.50
6	ΟΔΟ Β-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	ΟΔΟ-2151	m3	11.60	20	232.00
7	ΟΔΟ Ν/Β-1ΣΧ	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m με απόθεση των προϊόντων εκσκαφής και επανεπιχωση	ΟΔΟ-2151	m3	4.00	20	80.00
8	ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m3	28.20	50	1,410.00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Α							3,664.50
ΟΜΑΔΑ Β (ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ)							
9	ΟΔΟ Β-29.1.1	Κοιτοστρώσεις και εξομαλυντικές στρώσεις από άοπλο σκυρόδεμα C8/10	ΟΔΟ-2511	m3	72.30	2.00	144.60
10	ΟΔΟ Β-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	94.20	270	25,434.00
11	ΟΔΟ Β-29.3.4	Μικροκατασκευές (φρεάτια, ορθογωνικές τάφροι κλπ) με σκυρόδεμα C16/20	ΟΔΟ-2532	m ³	126.00	5	630.00
12	ΟΔΟ Β-29.4.5	Κατασκευή βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ με σκυρόδεμα C20/25	ΟΔΟ-2551	m3	133.00	15	1,995.00
13	ΟΔΟ Β-30.1	Χάλυβας οπλισμού σκυροδέματος B500A	ΟΔΟ-2611	kg	1.15	2,200	2,530.00
14	ΟΔΟ Β-49	Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, εσχάρες υπονόμων	ΥΔΡ-6752	kg	1.45	650	942.50
15	ΟΔΟ Ν/Β-85ΣΧ	Προσαρμογή στάθμης υφισταμένου φρεατίου ιδιωτικής παροχής υδρευσης-αποχετευσης	ΟΔΟ-2548	τεμ.	40.00	5	200.00
16	ΥΔΡ 12.13.01.04	Αγωγοί υπό πίεση από σωλήνες PVC-U Ονομαστικής διαμέτρου D 90 mm	ΥΔΡ 6620.1	m	3.90	70	273.00
17	ΥΔΡ 12.13.01.07	Ονομαστικής διαμέτρου D160 mm	ΥΔΡ 6620.3	m	10.80	5	54.00
18	ΥΔΡ 12.13.01.08	Ονομαστικής διαμέτρου D200 mm	ΥΔΡ 6620.4	m	14.10	5	70.50
19	ΥΔΡ 16.07.01	Προσαρμογή εσχάρων φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	82.00	2	164.00
20	ΥΔΡ Ν/16.07.02ΣΧ	Προσαρμογή καλυμμάτων φρεατίων αποχέτευσης με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού.	ΥΔΡ 6327x50% ΥΔΡ 6301x50%	τεμ.	150.00	2	300.00

21	ΟΙΚ 22.40.02	Διάνοιξη οπής ή φωλιάς σε άοπλο σκυρόδεμα για πάχος σκυροδέματος 0,16 έως 0,25 m	ΟΙΚ-2272Α	τεμ.	28.00	2	56.00
ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ Β							32,793.60
ΟΜΑΔΑ Γ (ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ-ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ)							
22	ΟΔΟ Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	m3	17.20	150	2,580.00
23	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	m	1.00	10	10.00
24	ΟΔΟ Δ-2Α	Απόξεση ασφαλτικού τάπητα αστικής οδού με χρήση φρέζας	ΟΔΟ-1132	m2	3.40	2800	9,520.00
25	ΟΔΟ Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	m2	1.20	500	600.00
26	ΟΔΟ Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	m2	0.45	6000	2,700.00
27	ΟΔΟ Ν/Δ-6ΣΧ	Ασφαλτικές στρώσεις μεταβλητού πάχους επιμετρούμενες κατά βάρος	ΟΔΟ-4421Β	ton	82.40	900	74,160.00
28	ΟΔΟ Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521Β	m ²	8.15	500	4,075.00
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Γ							93,645.00
ΟΜΑΔΑ Δ (ΣΗΜΑΝΣΗ-ΑΣΦΑΛΕΙΑ)							
29	ΟΔΟ Ε-1.1.6	Στηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W2	ΟΔΟ-2653	m	45.00	70	3,150.00
30	ΟΔΟ Ε-6	Πλαστικοί οριοδείκτες οδού	ΥΔΡ-6620.1	τεμ.	11.50	4	46.00
31	ΟΔΟ Ε-9.6	Μηνιαία χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης	ΟΙΚ-6541	τεμ.	8.80	4	35.20
32	ΟΔΟ Ε-16	Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου	ΗΛΜ-108	τεμ.	43.80	2	87.60
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Δ							3,318.80
ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α+Β+Γ+Δ							133,421.90
ΓΕ & ΟΕ (18%)							24,015.94
ΣΥΝΟΛΟ Σ1							157,437.84
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%							23,615.68
ΣΥΝΟΛΟ Σ2							181,053.52
ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ							800.00
ΓΕ & ΟΕ (18%) ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ							144.00
ΣΥΝΟΛΟ Σ3							181,997.52
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ							99.25
ΣΥΝΟΛΟ							182,096.77
Φ.Π.Α. 24%							43,703.22
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ							225,799.99

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ
ΣΚΑΛΑ 24/12/2021

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΣΚΑΛΑ 24/12/2021

Βασιλείου Διονύσης
Πολ/κός μηχαν/κός με Α'β

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχ/γος μηχαν/κος με Α'β.