



Αρ. Μελέτης: 23/2018

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ

«Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης οικισμού Φιλισίου»

ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ

Περιεχόμενα

1. Έκθεση – Τεχνική Περιγραφή
2. Προϋπολογισμός
3. Τιμολόγιο
4. Προκήρυξη
5. Διακήρυξη
6. Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
7. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων
8. Μελέτη Εργοταξιακής Σήμανσης
9. Φάκελος Ασφάλειας και Υγείας
10. Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας
11. Οικονομική Προσφορά.

μβριος 2018

Νοέ

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ: ΘΕΟΦΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΚΩΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ
Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΥΠ. ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : «Αντικατάσταση αγωγού
υδροδότησης οικισμού Φιλισίου»

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 23 /2018

ΕΚΘΕΣΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η παρούσα μελέτη, συνολικού προϋπολογισμού **34.000,00€**, αφορά στην εκτέλεση του έργου με τίτλο «Αντικατάσταση αγωγού υδροδότησης οικισμού Φιλισίου»

Συγκεκριμένα προβλέπεται η αντικατάσταση του παλαιού από αμίαντο αγωγού υδροδότησης του οικισμού Φιλισίου, όπου απαιτείται, συνολικού μήκους 830,00 μέτρων που θα ξεκινάει από την πλατεία του οικισμού Περιστερίου και θα καταλήγει έως την ιδιοκτησία Λυμπέρη στον οικισμό Φιλισίου.

Θα τοποθετηθεί αγωγός πολυαιθυλενίου (PE) διαμέτρου D110mm εντός ορύγματος πλάτους 0,20μ. και βάθους 0,60μ.

Ειδικότερα θα εκτελεστούν οι κάτωθι εργασίες:

1. Διάνοιξη ορυγμάτων υπογείων δικτύων με μηχανικά μέσα (τροχό) , τοποθέτηση σωλήνας, εγκιβωτισμός αυτής, επίχωση ορύγματος και αποκατάσταση του οδοστρώματος στην πρότερη κατάσταση.
2. Σύνδεση του νέου δικτύου με το υφιστάμενο δίκτυο.
3. Κατασκευή φρεατίου από σκυρόδεμα
4. Σύνδεση παροχών ύδρευσης και τοποθέτηση φρεατίων.

Το έργο προβλέπεται να εκτελεστεί σε **ΕΞΗΝΤΑ (60)** ημερολογιακές ημέρες και διέπεται από τις διατάξεις του Ν.4412/16 όπως ισχύει, ως και των συναφών Υπουργικών Αποφάσεων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα δημόσιες επενδύσεις για εκτέλεση έργων για αντιμετώπιση προβλημάτων που δημιουργήθηκαν από την λειψυδρία.

Περισσότερες πληροφορίες θα δοθούν κατά την εκτέλεση των εργασιών από τους επιβλέποντες μηχανικούς επί τόπου του έργου.

Βλαχιώτη 30 / 11 /2018
Η Συντάξασα

Βλαχιώτη 30 / 11 /2018
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής
Προϊστάμενος Τ.Υ.

Βλαχιώτη 30/ 11 /2018
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο αναπληρωτής
Προϊστάμενος
Δ/νσης Περιβάλλοντος,
Υπ.Δόμησης
& Τεχνικών Υπηρεσιών

Θεοφιλάκου Μαρία
Τοπογράφος Μηχανικός Τ.Ε.

Τζαμουρής Γεώργιος
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Δερτιλής Παναγιώτης
Μηχανολόγος Μηχανικός

