

			ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ						
			Ν. ΛΑΚΩΝΙΑΣ						
			ΔΗΜΟΣ ΕΥΡΩΤΑ			ΕΡΓΟ : «ΤΣΙΜΕΝΤΟΣΤΡΩΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΩΛΗΝΩΤΟΥ ΚΑΙ ΣΧΑΡΕΣ ΥΔΡΟΣΥΛΟΓΗΣ ΤΗΝ Τ.Κ. ΚΡΕΜΑΣΤΗ»			
			ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ	ΥΠ.					
			ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ						
			ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ						
						ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 12 : / 2019			
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ									
α/α	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
			<b>ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>						
1	1	ΟΔΟ Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269Α	μ.μ.	1,00	28,00	28,00	
2	2	ΥΔΡ 3.01.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - ημιβραχώδη με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6054	m3	2,72	18,00	48,96	
3	3	ΥΔΡ 3.03.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη χωρίς χρήση εκρηκτικών με την φόρτωση των προϊόντων επί αυτοκινήτου και την μεταφορά στον χώρο απόθεσης ή απόρριψης σε οποιαδήποτε απόσταση	ΥΔΡ 6055	m3	20,70	7,00	144,90	
4	4	ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ 6082.1	m3	35,80	4,00	143,20	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ</b>					<b>365,06</b>	<b>365,06</b>
			<b>ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>						
5	5	ΟΙΚ 32.01.04	Προμήθεια, μεταφορά επί τόπου, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος με χρήση αντλίας ή πυργογερανού Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	ΟΙΚ-3214	m3	90,00	205,00	18.450,00	
6	6	ΟΙΚ 38.20.03	3δομικά πλέγματα B500C (S500s)	ΟΙΚ-3873	kg	1,01	500,00	505,00	
7	7	ΟΙΚ38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	ΟΙΚ 3811	m2	22,50	5,00	112,50	
8	8	ΥΔΡ11.02.04	Εσχάρες υδροσυλλογής, από ελατό χυτοσίδηρο (ductile iron)	ΥΔΡ 6752	kg	2,90	420,00	1.218,00	
9	9	ΥΔΡ 12.01.01.07	Προμήθεια, μεταφορά στη θέση εγκατάστασης, και τοποθέτηση προκατασκευασμένων Τσιμεντοσωλήνων αποχέτευσης κλάσεως αντοχής 120 κατά ΕΛΟΤ EN 1916 ονομαστικής διαμέτρου D1000 mm	ΥΔΡ 6551.7	m	144,00	10,00	1.440,00	
			<b>ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ</b>					<b>21.725,50</b>	<b>22.090,56</b>
			<b>ΣΥΝΟΛΟ</b>						<b>22.090,56</b>
			Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ				18,00%		3.976,30
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ						<b>26.066,86</b>
			Απρόβλεπτα				15,00%		3.910,03
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ						<b>29.976,89</b>
			Πρόβλεψη Αναθεώρησης						44,75
			ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ						50,00
			ΓΕ & ΟΕ ΤΕΛΟΥΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ				18,00%		9,00

α/α	Α.Τ.	Κωδικός άρθρου	Είδος Εργασίας	Άρθρο Αναθεώρησης	Μονάδα	Τιμή Μονάδας	Ποσότητα	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική δαπάνη
			ΑΘΡΟΙΣΜΑ						30.080,64
			Φ.Π.Α.				24,00%		7.219,35
			Στρογγυλοποίηση						0,01
		<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (Ευρώ)</b>							<b>37.300,00</b>
			ΒΛΑΧΙΩΤΗ 17 / 4 / 2019						
			Οι Συντάξας						
			Τζαμουρής Γεώργιος						
			Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β.						
			ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ						
			ΒΛΑΧΙΩΤΗ 17 / 4 / 2019						
			Ο Αν. Προϊστάμενος						
			της Τεχνικής Υπηρεσίας						
			Τζαμουρής Γεώργιος						
			Αρχιτέκτων Μηχανικός με Α' β.						

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΒΛΑΧΙΩΤΗ 17 / 4 / 2019

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος

της Δ/σης Περιβάλλοντος

Υπ. Δόμησης & Τ. Υπηρεσιών

Δερτιλής Παναγιώτης

Μηχανολόγος Μηχανικός με Α' β.